平面図 S=1:500

変更後最小幅員 11.0m

変更後最大幅員 12.0m

供用開始区間	
既供用済区間	

供用開始区間 L=52.0m

(主)三豊市豊中町岡本1170-1

(主)三豊市豊中町岡本1171-4

1号ガッター L=310.7m　2号ガッター L=14.0m

1号ガッター L=32.5m

1号ガッター L=28.9m　2号ガッター L=5.5m

1号ガッター L=17.1m
2号ガッター L=11.0m
街渠桝 N=1
1号管渠（φ200）L=7.6m
1号擁壁 L=20.0m
1号擁壁 L=12.1m
1号L型水路
9号U型側溝 L=1.2m
9号U型側溝 L=2.6m
2号蓋版 L=6.5m
1号自由勾配側溝 L=33.0m
3号擁壁 L=12.1m
L=32.6m
4号擁壁 L=39.6m
2号L型水路 L=39.1m
3号自由勾配側溝 L=31.5m

3号U型側溝 L=10.9m
2号管渠（φ300）L=5.4m
3号集水桝 N=1
1号ガッター L=19.6m
2号ガッター L=5.0m
街渠桝 N=1
1号管渠（φ200）L=2.4m
2号管渠（φ300）L=11.0m
4号集水桝 N=1

岡本高瀬	曲線表		
IP NO	NO.0	IP.1'30	IP.2
IA		34-19-36	
R		250.000	
A		110.000	
L		48.400	
τ		5-32-46	
T.K		16.148	
T.L		32.283	
D		101.525	
α		23-14-03	
L.CL		101.378	
L.RL		91.395	
SL		5.228	
Dis		165.500	
KA1		63.975	
KE1	0.000	112.375	262.155
KE2	0.000	213.753	262.155
KA2		262.153	
X	127768.069	127933.545	128016.393
Y	17000.043	17002.878	17061.356

年度	平成　年度		設計図
路線名	県道佛来本山停車場線		
工事名	(防災・安全社会資本整備交付金) 県道佛来本山停車場線　交通安全施設整備工事		
位置	三豊市 豊中町		
図面名	平面図		
縮尺	S=1:500	図面番号	
作成年月日	平成　年　月　日		
会社名			
事業者名	香川県西讃土木事務所		