

令和6年度

造 林 事 業 標 準 単 価 表

(更 新 伐)

令和6年6月1日

香川県環境森林部森林・林業政策課

令和6年度造林事業標準単価の適用基準

I 施行形態区分による標準単価の適用

区 分	適 用
自 力	森林所有者が森林組合等へ施業の委託を行わず、自己の労務等で実施する場合
受 託	森林組合等が森林所有者から施業の委託を受けて実施する場合
請 負	市町等が森林組合等と請負(委託)契約により実施する場合 ただし、施業委託による場合は、上記「受託」区分を適用

II 施業区分による標準単価の適用

区 分	適 用	備 考
天然林整理伐	<p>天然林整理伐は、育成しようとする広葉樹の質的・構造的な改善を目的として、Ⅶ齢級以上の森林において不用木(侵入竹を含む。)の除去、不良木の淘汰、支障木やあばれ木等の伐倒(天然林整理伐Ⅰ)および搬出集積(天然林整理伐Ⅱ)を行う場合に適用する。</p> <p>また、更新伐を実施した施行地については、天然更新作業又は広葉樹の植栽を行い、適切な更新の見込みがある場合に適用する(参考:香川県天然更新完了基準)。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・育成しようとする広葉樹は、地域森林計画書の「天然更新の対象種に関する指針」に記載された樹種を基本とするが、補助対象樹種については、施業前に小豆総合事務所および各林業事務所に確認すること。 ・森林の有する公益的機能の維持及び早期回復を図るため、天然更新が十分に行われないと見込まれる区域については補完的に広葉樹の植栽を行うこと。なお、整理伐の実施後、翌年度から起算して2年以内に更新が図られていない場合には、広葉樹の苗木の植栽を行うこと。 ・ナラ枯れの被害を受けることが確認されている樹種は「香川県ナラ枯れ防除対策方針(令和2年12月1日から適用)」に示された樹種として、同方針のナラ枯れ被害を広げないための被害材についての配慮事項(参考2)に基づき実施すること。 ・施行地がナラ枯れ被害地域に該当する、また、著しく高齢級の大径木化した広葉樹林等天然更新が困難な場合、標準単価が適用できないこと等があるため、施業前に小豆総合事務所および各林業事務所に被害地域を確認すること。

区	分	適	用	備	考	
天然林	整理伐	I	選木・伐倒・枝払・玉切・片付を行う。	平均胸高直径22cm以上	伐倒率 70%以下	<ul style="list-style-type: none"> ・育成しようとする広葉樹について、定性伐採を行うこと。 ・確実に天然更新を図るため、伐採の始期は11月からとし、翌年3月までの間に完了し、根株の伐採高は地際から20cm以下(ただし、ナラ枯れ被害木の場合は10cm以下)に処理しておくこと。 ・不用木(侵入竹を含む)の除去及び不良木の淘汰、支障木や暴れ木等の伐倒を行なうための、刈払機による小径の侵入木等の刈払いを含む。
天然林	整理伐	II-1 II-2 II-3 II-4 II-5 II-6 II-7 II-8	搬出集積を行い、Iと併用する。(単独での申請は採択されない)	搬出材積が1ha当たり10m ³ 以上～20m ³ 未満の場合。	<ul style="list-style-type: none"> ・搬出は車輛系機械による集材を行う場合とする。 ・搬出集積した材の補助対象となる用途は、原則として建築用材、家具用材、薪炭材及びシイタケ原木とし、施業前に小豆総合事務所および各林業事務所に確認すること。 	
				搬出材積が1ha当たり20m ³ 以上～30m ³ 未満の場合。		
				搬出材積が1ha当たり30m ³ 以上～40m ³ 未満の場合。		
				搬出材積が1ha当たり40m ³ 以上～50m ³ 未満の場合。		
				搬出材積が1ha当たり50m ³ 以上～60m ³ 未満の場合。		
				搬出材積が1ha当たり60m ³ 以上～70m ³ 未満の場合。		
				搬出材積が1ha当たり70m ³ 以上～80m ³ 未満の場合。		
				搬出材積が1ha当たり80m ³ 以上～90m ³ 以下の場合。		
ナラ枯れ伐倒残置		<p>ナラ枯れ被害木の伐倒、枝払、玉切、集積を行う。</p> <p>被害木の伐倒は、必ず地際付近で行うものとする。地形上、やむを得ず株が地上に残る場合は、その辺材部にチェーンソー等で幅10cmごとに刻みを入れて残置する。</p> <p>伐倒した被害木のうち被害部分を現地に残置する場合には、幹を1m程度の長さに玉切り、枝払いを行うこととし、ウバメガシ以外の場合は、材の乾燥を促進するため、穿孔被害のある幹の辺材部にチェーンソー等で幅10cmごとに刻みを入れたうえで現地に地伏せする。</p> <p>ナラ枯れ伐倒残置は天然林整理伐 I と併用する。(単独での申請は採択されない)</p>		<p>ナラ枯れ伐倒残置においては、「香川県ナラ枯れ防除対策方針(令和2年12月1日から適用)」のナラ枯れ被害を広げないための被害材についての配慮事項(参考2)に基づき実施すること。</p>		

Ⅲ 社会保険料等について

社会保険料等は、現場従業員及び現場労働者に係る労災保険料、雇用保険料、健康保険料及び厚生年金保険料のうち法定の事業主負担分(労災保険の特別加入制度に係る保険料を含む。)並びに退職金共済制度(林業退職金共済制度(林退共)、建設業退職金共済制度(建退共)、中小企業退職金共済制度(中退共))の掛金とする。

施行地ごとに、事業に従事した各現場労働者について社会保険等(労災保険、雇用保険、健康保険、厚生年金及び退職共済制度)の加入状況に応じ、表1に示す点数を合計し、当該現場労働者数で除して算出される平均点数に応じて、表2に示す加算率を適用する。

(表1)

社会保険等		加入している場合の点数
労災保険		6点
雇用保険		1点
健康保険		5点
厚生年金保険		10点
退職金共済制度	中小企業退職金共済制度以外	2点
	中小企業退職金共済制度	3点

(表2)

平均点数	加算率
1点以上 7点未満	3%
7点以上 13点未満	10%
13点以上 23点未満	13%
23点以上	18%

令和6年度造林事業標準単価一覧

1ha当たり

施業名	区分	適用	雇用形態	自力	受託				請負			
					3%	10%	13%	18%	3%	10%	13%	18%
更	天然林整理伐Ⅰ	平均胸高直径 2.2cm以上	有		380,000	402,000	411,000	426,000	418,000	442,000	452,000	469,000
			無	307,000	316,000	337,000	347,000	362,000	348,000	371,000	381,000	398,000
新	天然林整理伐Ⅱ-1	搬出材積 10m³以上～20m³未満/ha	有		103,000	109,000	112,000	116,000	114,000	120,000	123,000	127,000
			無	83,000	86,000	92,000	94,000	98,000	94,000	101,000	104,000	108,000
新	天然林整理伐Ⅱ-2	搬出材積 20m³以上～30m³未満/ha	有		173,000	183,000	187,000	194,000	190,000	201,000	206,000	213,000
			無	139,000	143,000	153,000	157,000	164,000	158,000	169,000	173,000	181,000
新	天然林整理伐Ⅱ-3	搬出材積 30m³以上～40m³未満/ha	有		242,000	256,000	262,000	272,000	267,000	282,000	288,000	299,000
			無	195,000	201,000	215,000	221,000	231,000	221,000	236,000	243,000	254,000
新	天然林整理伐Ⅱ-4	搬出材積 40m³以上～50m³未満/ha	有		312,000	330,000	337,000	350,000	343,000	363,000	371,000	385,000
			無	251,000	259,000	277,000	284,000	297,000	285,000	304,000	313,000	326,000
新	天然林整理伐Ⅱ-5	搬出材積 50m³以上～60m³未満/ha	有		381,000	403,000	412,000	428,000	420,000	443,000	453,000	470,000
			無	308,000	317,000	338,000	348,000	363,000	348,000	372,000	382,000	399,000
新	天然林整理伐Ⅱ-6	搬出材積 60m³以上～70m³未満/ha	有		451,000	476,000	487,000	506,000	496,000	524,000	536,000	556,000
			無	364,000	375,000	400,000	411,000	429,000	412,000	440,000	452,000	472,000
新	天然林整理伐Ⅱ-7	搬出材積 70m³以上～80m³未満/ha	有		455,000	481,000	492,000	510,000	501,000	529,000	541,000	561,000
			無	367,000	378,000	404,000	415,000	433,000	416,000	444,000	456,000	477,000
伐	天然林整理伐Ⅱ-8	搬出材積 80m³以上～90m³未満/ha	有		516,000	545,000	558,000	579,000	568,000	600,000	614,000	636,000
			無	416,000	429,000	458,000	470,000	491,000	471,000	504,000	517,000	540,000

1m3当たり

施業名	区分	雇用形態	自力	受託				請負			
				3%	10%	13%	18%	3%	10%	13%	18%
更新伐	ナラ枯れ伐倒残置	有		18,000	19,000	20,000	21,000	20,000	21,000	22,000	23,000
		無	15,000	15,000	16,000	17,000	17,000	17,000	18,000	18,000	19,000