

# 報道提供資料

<問い合わせ先>  
各項目内に記載  
(県庁内線及びびが<sup>ダ</sup>ヤル<sup>ン</sup>)

## 「令和6年5月28日の大雨」による被害状況（追加報告）

令和6年6月6日（木） 11時00分提供

### ○ 被害状況

#### 1 公共土木施設推定被害額（p2~4 参照）

- ① 県 河川 道路 8箇所 約 6,280 万円
- ② 市町 河川 道路 4箇所 約 6,375 万円

---

県・市町合計 12箇所 約1億2,655万円

1 河川砂防課  
担当 岡林 内4219  
087-832-3543  
道路課  
担当 西山 内4182  
087-832-3533

#### 2 一般被害（p5 参照）

住家被害 三豊市で住家3棟が床上浸水、10棟が床下浸水  
非住家被害 三豊市でその他8棟  
(現地再調査の結果により修正)

2 危機管理課  
担当 神田 内2484  
087-832-3181

※今後、新たな被害情報があった場合は、適時提供いたします。

## 被害額一覧表

下線:変更箇所

	県管理施設		市町管理施設		合計	
	件数	被害額	件数	被害額	件数	被害額
河川	<u>6</u>	<u>6,130万円</u>	1	125万円	<u>7</u>	<u>6,255万円</u>
砂防	0	0	0	0	0	0
道路	2	150万円	3	6,250万円	5	6,400万円
公園	0	0	0	0	0	0
海岸	0	0	0	0	0	0
港湾	0	0	0	0	0	0
合計	<u>8</u>	<u>6,280万円</u>	4	6,375万円	<u>12</u>	<u>1億2,655万円</u>

令和6年 災害箇所別被害報告書							県			
番号	工種	河川名 路線名	位置			被害額 (千円)	復旧工法	概要	破堤、重大な決壊、交通不能	応急の必要の有無
			郡市	町	字					
1	河川	湊川	東かがわ市		入野山	4,200	ブロック積	ブロック積L=15.0m SL=5.6m A=84m <sup>2</sup>		無
	河川	湊川	東かがわ市		入野山	10,000	ブロック積	ブロック積L=15.0m SL=7.0m A=105m <sup>2</sup> 、仮設工1式		無
2	河川	大東川	丸亀市	飯山町	川原	9,000	かごマット工 (多段積型)	左岸L=24m、右岸 L=23m SL=4.5m、A=212m <sup>2</sup> 護床工A=1個×47m=47 m <sup>2</sup>	市道・河川管理道通行止め	有
	河川	大東川	丸亀市	飯山町	川原	39,000	(応急)大型土嚢、袋詰玉石 (本復旧)ブロック張	左岸L=38m、右岸 L=28m SL=9.0m、A=591m <sup>2</sup> 護床工A=304m <sup>2</sup>	市道・河川管理道通行止め	有
3	河川	瀬入川	三豊市	三野町	吉津	2,000	ブロック積	左岸L=15m、SL=2.5m、 A=37.5m <sup>2</sup>		有
	河川	瀬入川	三豊市	三野町	吉津	2,000	ブロック積	左岸L=15m、SL=2.5m、 A=37.5m <sup>2</sup>		有
4	河川	古子川	三豊市	高瀬町	下勝間	800	ブロック積	左岸L=3m、SL=2.5m、 A=8.0m <sup>2</sup> 右岸L=2m、SL=2.5m、 A=5.0m <sup>2</sup>		無
	河川	古子川	三豊市	高瀬町	下勝間	800	ブロック積	左岸L=3m、SL=2.5m、 A=8.0m <sup>2</sup> 右岸L=2m、SL=2.5m、 A=5.0m <sup>2</sup>		無
5	道路	大滝上西線	高松市	塩江町	上西	500	崩土撤去	崩土約5.0m <sup>3</sup> (L=5.0m W=2.0m H=0.5m)		有
	道路	大滝上西線	高松市	塩江町	上西	500	崩土撤去	崩土約5.0m <sup>3</sup> (L=5.0m W=2.0m H=0.5m)		有
6	道路	中徳三谷高松線	高松市	塩江町	安原下	1,000	崩土撤去 根株除去	崩土約6.0m <sup>3</sup> (L=3.0m W=1.0m H=2.0m) 根株 1株		有
	道路	中徳三谷高松線	高松市	塩江町	安原下	1,000	崩土撤去 根株除去	崩土約6.0m <sup>3</sup> (L=3.0m W=1.0m H=2.0m) 根株 1株		有
7	河川	宮川	三豊市	高瀬町	羽方	2,500	ブロック積	右岸L=20m、SL=2.5m、 A=50.0m <sup>2</sup>		有
8	河川	河内川	三豊市	山本町	河内	7,000	大型ブロック積	右岸L=5m、SL=7.0m、 A=35.0m <sup>2</sup>		無
小計	河川	4件 6件				16,000 61,300				
	道路	2件 2件				1,500 1,500				
合計		6件 8件				17,500 62,800				

令和6年 災害箇所別被害報告書							市町			
番号	工種	河川名 路線名	位置			被害額 (千円)	復旧工法	概要	破堤、重大な決壊、交通不能	応急の必要の有無
			郡市	町	字					
	道路	小出川別子線	高松市	塩江町	小出川	60,000	大型ブロック工 法面保護工	大型ブロック工 L=27m 法面保護工 A=1300㎡	全面通行止め	無
1	道路	小出川別子線	高松市	塩江町	小出川	60,000	大型ブロック工 法面保護工	大型ブロック工 L=27m 法面保護工 A=1300㎡	全面通行止め	無
	道路	浦田境場線	綾歌郡	綾川町	西分	500	崩土処理	崩土 10m³	全面通行止め	有
2	道路	浦田境場線	綾歌郡	綾川町	西分	500	崩土処理	崩土 10m³	全面通行止め	有
	道路	北岡下川原線	丸亀市	飯山町	川原	2,000	As舗装 転落防護柵	施工延長 L=35m As舗装 A=90m² 転落防護柵工 L=21m	交通不能	無
3	道路	北岡下川原線	丸亀市	飯山町	川原	2,000	As舗装 転落防護柵	施工延長 L=35m As舗装 A=90m² 転落防護柵工 L=21m	交通不能	無
	河川	向谷川	三豊市	高瀬町	羽方	1,250	ブロック積	左岸L=15m、SL=2.0m、 A=30m²	傍の家屋に影響なし	有
4	河川	向谷川	三豊市	高瀬町	羽方	1,250	ブロック積	左岸L=15m、SL=2.0m、 A=30m²	傍の家屋に影響なし	有
5										
6										
7										
8										
小計	河川	1件				1,250				
	道路	3件				62,500				
合計		4件				63,750				

一般被害集計表

様式13

令和6(2024)年6月5日 現在

1 主な被害状況等

	水防本部		災害対策本部		人的被害(人)			住家被害(棟)				非住家被害(棟)			
	設置	解散	設置	解散	死者	行方不明	重傷	軽傷	全壊	半壊	一部破損	床上浸水	床下浸水	公共建物	その他
高松市	5月28日12:33	5月28日16:28													
丸亀市	5月28日10:20	5月28日16:28													
坂出市	5月28日11:48	5月28日16:28													
善通寺市	5月28日11:50	5月28日16:30													
観音寺市	5月28日10:20	5月28日20:58													
さぬき市															
東かがわ市															
三豊市	5月28日10:20	5月28日20:58									3	10			8
土佐町	5月28日12:33	5月28日16:28													
小豆島町															
三木町															
直島町	5月28日12:33	5月28日16:28													
宇多津町	5月28日12:33	5月28日17:07													
綾川町	5月28日11:48	5月28日16:28													
琴平町	5月28日11:48	5月28日16:28													
多度津町	5月28日11:48	5月28日16:28													
まんのう町	5月28日10:20	5月28日20:58													
計	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	3	10	0	0	8