

報道提供資料

<問い合わせ先>
各項目内に記載
(県庁内線及びダイヤルイン)

「令和8年6月25日からの大雨及び台風第7号」による 公共土木施設被害状況（追加報告）

令和8年7月7日（火）16時00分提供

○ 被害状況

1 公共土木施設推定被害額

① 県	道路	6箇所	約	2,490万円
	河川	4箇所	約	2,360万円
② 市町	道路	8箇所	約	1,450万円
	河川	2箇所	約	800万円

県・市町合計 20箇所 約7,100万円

1 河川砂防課
担当 角谷 内4219
087-832-3543
道路課
担当 村川 内4181
087-832-3533

※今後、新たな被害情報があった場合は、適時提供いたします。

令和8年 災害箇所別被害報告書										県管理施設	
番号	工種	河川名 路線名	位置			被害額 (千円)	被害額 (万円)	復旧工法	概要	破堤、重大な決壊、交通不能	応急の必要の有無
			郡市	町	字						
1	道路	主要地方道 塩江屋島西線	高松市	塩江町	安原上	1,000	100万円	崩土撤去	崩土撤去L=10.0m SL=3.0m V=30m3		無
	道路	主要地方道 塩江屋島西線	高松市	塩江町	安原上	1,000	100万円	崩土撤去	崩土撤去L=10.0m SL=3.0m V=30m3		無
2	道路	主要地方道 込野観音寺線	三豊市	山本町	河内	2,000	200万円	土砂・倒木撤去 植生マット	法面からの崩土・倒木 L=20m、V=30m3 植生マットL=20m、 SL=10m、A=200m2		有
	道路	主要地方道 込野観音寺線	三豊市	山本町	河内	2,000	200万円	土砂・倒木撤去 植生マット	法面からの崩土・倒木 L=20m、V=30m3 植生マットL=20m、 SL=10m、A=200m2		有
3	道路	一般県道 紫雲出山線	三豊市	詫間町	大浜	1,000	100万円	のり面の保護	のり面の崩土 L=10m、V=20m3 大型土のうN=10袋		有
	道路	一般県道 紫雲出山線	三豊市	詫間町	大浜	1,000	100万円	のり面の保護	のり面の崩土 L=10m、V=20m3 大型土のうN=10袋		有
4	道路	一般県道 紫雲出山線	三豊市	詫間町	香田	200	20万円	土砂撤去	土砂撤去		有
	道路	一般県道 紫雲出山線	三豊市	詫間町	香田	200	20万円	土砂撤去	土砂撤去		有
5	河川	大東川	丸亀市	飯山町	下法軍寺	8,000	800万円	ブロック積 プレキャスト床版	ブロック積L=7.0m SL=2.5m A=17.5m2 プレキャスト床版W=3.5m L=5.0m	管理用道路通行止	有
	河川	大東川	丸亀市	飯山町	下法軍寺	10,000	1000万円	ブロック積 コンクリート床版	ブロック積L=8.0m SL=2.5m A=20.0m2 コンクリート床版W=3.5m L=5.0m	管理用道路通行止	有
6	河川	宮川	三豊市	高瀬町	羽方	10,000	1000万円	ブロック積	ブロック積L=20.0m SL=5m A=100m2		有
	河川	宮川	三豊市	高瀬町	羽方	10,000	1000万円	ブロック積	ブロック積L=20.0m SL=5m A=100m2		有
7	道路	一般県道 財田まんのう線 (満濃大橋)	仲多度郡	まんのう町	長尾他	20,000	2000万円	護床ブロック 袋詰め玉石	護床ブロックN=100個、 袋詰め玉石N=30袋		無
8	道路	一般県道 大久保田の上線	仲多度郡	多度津町	高見	700	70万円	土砂撤去	土砂撤去 L=100m、W=5m、t=0.2m V=100m3	通行止	無
9	河川	財田川	仲多度郡	まんのう町	山脇	100	10万円	埋め戻し	石積み背面吸出しV=5m3		無
10	河川	宮川	三豊市	高瀬町	羽方	3,500	350万円	ブロック積	ブロック積L=7.5m SL=3.5m A=27m2		有
小計	道路	4件 6件				4,200 24,900	420万円 2490万円				
	河川	2件 4件				18,000 23,600	1800万円 2360万円				
合計		6件 10件				22,200 48,500	2220万円 4850万円				

令和8年 災害箇所別被害報告書										市町管理施設	
番号	工種	河川名 路線名	位置			被害額 (千円)	被害額 (万円)	復旧工法	概要	破堤、重大な決壊、交通不能	応急の必要の有無
			郡市	町	字						
1	道路	市道 大原南北線	丸亀市	綾歌町	富熊	2,500	250万円	ブロック積	ブロック積L=8.0m SL=4.0m A=32m ² 小口止コンクリート1式 掘削、床掘、埋戻し20m ³ ブロック積L=8.0m SL=4.0m A=32m ²		無
	道路	市道大原南北線	丸亀市	綾歌町	富熊	2,500	250万円	ブロック積	小口止コンクリート1式 掘削、床掘、埋戻し20m ³		無
2	道路	市道 青ノ山1号線	丸亀市	土器町		1,500	150万円	モルタル吹付	モルタル吹付L=10.0m SL=5.0m A=50m ² 土砂撤去10m ³		有
	道路	市道 青ノ山1号線	丸亀市	土器町		1,500	150万円	モルタル吹付	モルタル吹付L=10.0m SL=5.0m A=50m ² 土砂撤去10m ³		有
3	道路	市道 金山北峯線	坂出市	江尻町		1,000	100万円	法面整形	法面整形工 L=10m H3m	全面通行止め	有
	道路	市道 金山北峯線	坂出市	江尻町		1,000	100万円	法面整形	法面整形工 L=10m H3m	全面通行止め	有
4	道路	市道 宮武御供所線	坂出市	坂出町		1,000	100万円	法面整形	法面整形工 L=10m H3m	全面通行止め	有
	道路	市道 宮武御供所線	坂出市	坂出町		1,000	100万円	法面整形	法面整形工 L=10m H3m	全面通行止め	有
5	道路	市道 西岩瀬線	三豊市	高瀬町	上麻	2,500	250万円	ブロック積	路肩崩壊復旧延長L=20m 1号箇所 L=10m、 SL=3.0m、A=30m ²		有
	道路	市道 西岩瀬線	三豊市	高瀬町	上麻	2,500	250万円	ブロック積	2号箇所 L=10m、 SL=3.0m、A=30m ² 路肩崩壊復旧延長L=20m 1号箇所 L=10m、 SL=3.0m、A=30m ²		有
6	道路	2級町道 名頃線	仲多度郡	まんのう町	名頃	3,000	300万円	ブロック積	ブロック積(谷側)L=10.0m SL=4.0m A=40.0m ²	全面通行止め	無
	道路	2級町道 名頃線	仲多度郡	まんのう町	名頃	500	50万円	法面整形	(谷側)L=10.0m SL=4.0m A=40.0m ²	全面通行止め	無
7	道路	2級町道 瓜峰線	仲多度郡	まんのう町	家六	20,000	2000万円	法枠	法枠L=22.0m SL=15.0m A=330m ²	全面通行止め	有
	道路	2級町道 瓜峰線	仲多度郡	まんのう町	家六	500	50万円	土砂撤去	L=22.0m	全面通行止め	有
8	河川	黒川	東かがわ市		入野山	3,000	300万円	環境保全型ブロック積	右岸L=5m SL=4.0m、 A=20m ²		無
9	道路	市道 長行2号線	さぬき市		造田宮西	5,000	500万円	ブロック積	ブロック積L=12.0m SL=4.0m A=48m ² 舗装12m ² 埋戻し10m ³		有
10	河川	青木川	さぬき市		志度	5,000	500万円	現場打擁壁	左岸 L=30m H=1.5m V=35m ³ 舗装 A=30m ²		無
小計	道路	7件				31,500	3150万円				
	道路	8件				14,500	1450万円				
	河川	-				-	-				
合計		7件 10件				31,500 22,500	3150万円 2250万円				